



Црна Гора
Општина Херцег Нови
Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност
Број: 02-19-322-UPI-20/25
Херцег Нови, 22.10.2025.

Трг маршала Тита 2
0 Херцег Нови, Црна Гора
Т.: +382 31 321 052
Ф.: +382 31 323 517
www.hercegnovi.me

Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност, рјешавајући по захтјеву носиоца пројекта, „**NOVI SOLAR**“ **DOO** Herceg Novi, у поступку Одлучивања о потреби израде elaborata процјене утицаја на животну средину за пројекат: „**IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE „ĆUKOŠ“, SNAGE 3,6 MW**“, на локацији: катастарске парцеле број: 602, 603 и 604, све КО Ратишевина, Општина Herceg Novi, на основу члана 14 Закона о процјени утицаја на животну средину („Службени лист CG“, бр. 75/18, 84/24), члана 16 Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Herceg Novi („Службени лист CG“, - општински прописи, бр. 41/21, 5/22, 33/22, 7/24, 34/24, 31/25), а у вези са чланом 18 Закона о управном поступку („Службени лист CG“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), доноси:

R J E Š E N J E

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: „IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE „ĆUKOŠ“, SNAGE 3,6 MW“, na lokaciji: katastarske parcele broj: 602, 603 i 604, sve KO Ratiševina, Opština Herceg Novi, nosioca projekta „NOVI SOLAR“ DOO Herceg Novi.

II - Nosilac projekta, „**NOVI SOLAR**“ **DOO Herceg Novi**, obavezuje se da prilikom realizacije projekta, iz tačke I ovog Rješenja, kao i u slučaju akcidenta postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekta, te da primijeni potrebne mjere zaštite predložene u „Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu“, i to:

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za njihovo sprovođenje

- Obezbijediti sve neophodne mjere zaštite životne sredine, odnosno ispoštovati sve regulative koje su vezane za granične vrijednosti intenziteta određenih faktora kao što su buka, загађење ваздуха, загађење вода, intenzitet elektomagnetnog zračenja i druge;
- Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvrđuju nadležni organi države Crne Gore pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova;
- Uraditi planove održavanja planiranih elemenata vezano za zaštitu životne sredine (održavanje zelenila, uređaja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda i slično);
- Uredno pratiti stanje životne sredine organizovanjem službi za konkretno mjerenje podataka na terenu;
- Obzirom na značaj projekta, kako u pogledu njegove sigurnosti, tako i prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridržavati se svih важећих закона и прописа који регулишу предметну problematiku;
- Obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze;
- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosilac projekta i Izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zaštite.

- Tokom procesa izgradnje, izvođač radova se mora strogo pridržavati tehnološkog procesa rada, kao i dinamickog plana izvođenja radova.

Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo)

- Izraditi Planove upravljanja otpadom, a odvoženje otpadnih materija sa lokacije vršiti u skladu sa zakonskim propisima. Izvođač radova je dužan da sa nadležnim preduzećima potpiše ugovore o preuzimanju nastalih vrsta otpada;
- Sa otpadom koji nastaje u procesu izvođenja građevinskih radova postupa se u skladu sa Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu o postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada („Sl. list CG“, 50/12) i definisanim postupcima u Elaboratu o uređenju gradilišta;
- Generisani otpad neophodno je razvrstati prema porijeklu (katalogu otpada), kategoriji (listi otpada) i karakteru;
- Strogo je zabranjeno miješanje različitih vrsta otpada. Izvođač treba na mjesečnom nivou da vodi evidenciju o vrsti i količini građevinskog otpada. Proizvođači i vlasnici otpada dužni su sakupljati, brinuti se o ponovnom korišćenju i reciklaži ili odlaganju otpada koji je proizvod njihovih aktivnosti ili otpada kojeg posjeduju;
- Izvođač sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom na koji saglasnost daje nadležni organ u skladu sa zakonom;
- Izvođač radova je dužan da uradi Plan upravljanja opasnim otpadom, način njegovog privremenog zbrinjavanja na lokaciji projekta i obezbjeđenje njegovog preuzimanja od strane autorizovane kompanije koja će vršiti njegovo preuzimanje, transport i dalji tretman. Izvođač radova je dužan da sa autorizovanom kompanijom potpiše ugovor o preuzimanju svih nastalih vrsta opasnog otpada;
- U toku funkcionisanja solarne elektrane Čukoš mogu nastati manje količine otpada usljed kvarova, odnosno zamjene djelova, kao i uslijed zamjene ulja u transformatorima;
- Zamijenjeni djelovi se sakupljaju i odvoze u firmu koja održava objekat solarne elektrane;
- Zamjenu ulja u transformatorima vrši specijalizovana firma u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ br. 64/11 i 39/16), koja odvozi zamijenjeno ulje, tako da nema odlaganja ove vrste otpada na lokaciji;
- Poslije dužeg vremena, solarni paneli moraju biti zamijenjeni, jer je njihov vijek trajanja oko 20-25 godina, zbog čega isti postaju otpadni materijal. Ovaj materijal nije lak za reciklažu, tako da isti mora otpremljen sa lokacije projekta prema važećem nacionalnom, odnosno međunarodnom zakonodavstvu;

Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

- Obezbeđenje i održavanje visokog nivoa radne discipline, u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu;
- U tehnološki proces izgradnje solarne elektrane moraju se uvoditi isključivo odobreni i ekološki prihvatljivi materijali i robe;
- Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja za rad, ostalih uređaja i opreme;
- Sa sirovinama i gotovim materijalom za potrebe izgradnje solarne elektrane manipuliše se na propisan način i po tehnološki projektom definisanim odnosima;
- Radi smanjenja buke i emisija izduvnih gasova mašine se isključuju kada nema potrebe za njihovim radom;
- Sve radne i manipulativne površine se moraju održavati;
- Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza svih lica, osim radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše nadzor, radnika koji vrše inspeksijski nadzor i predstavnika Nosioca projekta;
- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, postrojenja, oprema itd. ne utiču na treću stranu, odnosno na okruženje lokacije;

- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban Elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu, sa tačno definisanim mjestima o skladištenju i odlaganju materijala koji će se koristi prilikom izvođenja radova, sigurnost radnika, saobraćaja, kao i zaštite neposredne okoline lokacije;
- U toku izvođenja radova na iskopu predvidjeti i geotehnički nadzor, radi usklađivanja geotehničkih uslova temeljenja sa realnim stanjem u geotehničkim sredinama;
- Sve pogonske mašine moraju zadovoljavati odrednice standarda graničnih emisija u skladu sa Uredbom (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. septembra 2016;
- Primjeniti mnogo strožije standarde dopuštenih emisija štetnih materija EU Stage III i Stage IV. prema Direktivi 2016/1628/EC;
- Vozila koja učestvuju u saobraćaju, moraju zadovoljiti odredbe Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19), prilikom prevoza tereta se moraju obezbijediti uslovi koji se odnose na: opterećenje vozila, smještaj tereta na vozilu, Homologaciju vozila (članovi 244, 245, 246, 246a i 246b); i Ispitivanje vozila (članovi 247-251);
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja;
- Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim aparatima;
- Brzina saobraćaja na lokaciji projekta mora se ograničiti na 10 km/h;
- Takođe, za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa i pristupni put, radi redukovanja prašine;
- Izvođač radova je dužan da koristi materijale koji su propisani projektnom dokumentacijom, a koji posjeduju važeće ekološke i druge dozvole i odobrenja, odnosno moraju se koristiti kontrolisani i licencirani izvori za sve potrebne materijale. Strogo je zabranjeno ugrađivati bilo koju vrstu građevinskog materijala, a da za isti ne postoji validna dokumentacija;
- Višak materijala od iskopa (ako ga bude) pri transportu treba da bude pokriven;
- Radove na izgradnji solarne elektrane treba izvoditi samo u dnevnim uslovima, što doprinosi smanjenju uticaja buke u okruženju lokacije projekta;
- Obezbijediti dovoljan broj kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada sa lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada u dogovoru sa nadležnim komunalnim preduzećem;
- Na gradilištu objekta treba postaviti mobilne PVC tipske higijenske toalete i locirati ih na mjestima dovoljno udaljenim od ostalih objekata;
- Eventualno uklanjanje biljnog pokrivača (sječa drveća i šikare) sa lokacije planirane solarne elektrane izvršiti pažljivo, ograničavajući se samo na minimalno potrebnu širinu radi smanjenja stepena fragmentacija i/ili degradacije staništa, u cilju očuvanja flore i životinjskih staništa i vrsta i ne narušavajući ekosistem u okolini lokacije;
- Radove na uklanjanju vegetacije obavljati van perioda kada ptice gnijezde i pare se, odnosno u periodu reproduktivne aktivnosti drugih životinja (gmizavaca, na primjer);
- Upotreba hemijskih sredstava za održavanje vegetacije ispod solarnih panela nije dozvoljena;
- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju oko objekata solarne elektrane poslije završenih radova, tj. ukloniti predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem na određenu deponiju.

Mjere zaštite od buke

- Izvođač je obavezan da pripremi metodologiju i način rada kojom će biti opisana vrsta radova i predložene mjere i metode za kontrolu buke;
- Program radova treba da sadrži lokaciju za svaku aktivnost, navodeći jačine izvora buke za svaku aktivnost, dokumentaciju koja definiše nivoe izvora buke i procjenu maksimalnog nivoa buke na određenim lokacijama koje mogu zahtijevati nadležni organi;
- Radno vrijeme Izvođača treba da bude ograničeno na dnevno radno vrijeme i korišćenje opreme sa prigušivačima zvuka;

- Građevinske mašine i druga oprema moraju zadovoljiti standarde vezane za emisiju buke;
- Mora se redovno pratiti nivo buke u cilju uvođenja korektivnih mjera za prekoračenje dozvoljenih nivoa;
- Izvođač radova mora se pridržavati svih zakonskih zahtjeva vezano za zaposlene radnike i eventualno faunu u zoni uticaja prilikom izvođenja građevinskih radova;
- Usljed povećanog nivoa buke na samoj lokaciji izvođenja radova, zaposleni na ugroženim radnim mjestima moraju koristiti lična sredstva zaštite od buke. Povećanom nivou buke najviše će biti izloženi radnici zaposleni u pojedinim fazama rada, te se stoga posebna pažnja mora obratiti na aspekt zaštite na radu zaposlenih.

Mjere zaštite zemljišta

- Za mehanizaciju koja se koristi u toku izvođenja radova neophodno je obezbijediti potrebne količine goriva, ulja i maziva;
- U toku sipanja goriva, obezbijediti da se ove aktivnosti obavljaju na posebno mjesto uz posvećivanje posebne pažnje da prilikom sipanja goriva ne dođe do prosipanja istog u okolno zemljište;
- Ako ipak do curenje goriva dođe onda se kontaminirano zemljište mora sakupiti i privremeno odložiti u nepropusne sudove, u zaštićenom prostoru lokacije. Ovako odloženo kontaminirano zemljište mora se dalje predavati ovlašćenom preduzeću koje je od Agencije za zaštitu životne sredine dobilo dozvolu za sakupljanje opasnog otpada.

Mjere zaštite od prašine

- Radi sprječavanja emitovanja prašine i zaštite vazduha u radnoj i životnoj sredini, Izvođač radova je dužan da na osnovu ovoga, vrši redovno orošavanje zone na kojoj se izvode radovi. Na ovaj način sprječava se raznošenje prašine u atmosferu i dalje u životnu sredinu.

Mjere zaštite na radu tokom izvođenja radova

- Proizvođač sredstava za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad i da potvrdi na sredstvu da su na istom primijenjene mjere zaštite na radu, odnosno dostavi uz sredstvo za rad atest o primijenjenim propisima zaštite na radu;
- Izvođač radova je obavezan da izradi normativna dokumenta iz oblasti zaštite na radu (Program osposobljavanja zaposlenih iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju sredstava, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja zaštite na radu i drugo);
- Izvođač radova je obavezan da ne dozvoli rad radnika koji nijesu kvalifikovani i osposobljeni za rad i zaštitu na radu;
- Izvođač radova je obavezan da sarađuje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno radove i traži dopunska obavještenja i dozvole za rad.

Mjere zaštite u toku funkcionisanja projekta

- Ne dozvoliti pristup neovlaštenim licima;
- Redovna kontrola električnih instalacija solarne elektrane Čukoš;
- Vizuelni pregled vršiti jednom u 15 dana;
- Vizuelni pregled električnih komponenti sistema potrebno je vršiti jednom u 15 dana;
- Potrebno je angažovati sertifikovanu firmu za održavanje solarnih elektrana kako bi se izvršile sledeće aktivnosti:
Preventivno održavanje - jedan pregled godišnje i
Korektivno održavanje - na lokaciji po nastanku kvara/događaja;
- Redovno održavanje terena lokacije solarne elektrane;

Mjere zaštite od požara

- Pri izradi solarne elektrane korišće se negorivi materijali (aluminijum, staklo...) čime će se osigurati mjera zaštite od požara elektrane;
- Na osnovu procjene o mogućima klasama požara i izbora odgovarajućih sredstava za gašenje tih požara, predvidjeti ručne aparate za gašenje požara i to:
 - aparati za gašenje suvim prahom, oznake „S“
 - aparati za gašenje ugljendioksidom, oznake „CO2“;
- Iz grupe aparata za gašenje suvim prahom, usvojeni su ručni aparati kapaciteta S -9 i S-50, koji su usaglašeni sa standardom JUS Z.C2.035 (Sl. list SFRJ" br. 68/80), kao i aparat tipa CO2-5 kg. Aparati za gašenje se raspoređuju i postavljaju u blizini mjesta mogućeg izbijanja požara, uvijek na uočljivom i pristupačnom mjestu;
- Pri gašenju požara na fotonaponskim panelima treba voditi računa o činjenicama kao što su:
 - uzeti u obzir period dana kada se intervencija dešava, jer su preko dana fotonaponski paneli izloženi suncu i proizvode struju koja je prisutna u panelima i provodnicima, inverterima i ostaloj pratećoj instalaciji do priključka na elektrodistributivnu mrežu;
 - prije intervencije treba provjeriti da li je u razvodnom ormaru isključen prekidač nakon čega je potrebno isključiti i AC prekidač invertera (ukoliko ga inverter posjeduje), čime se eliminiše prisustvo naizmjeničnog napona;
 - u cilju potpunog izolovanja invertera potrebno je odvojiti i sve DC konektora sa panela;
 - obzirom na to da se kao posljedica požara javljaju ekstremne temperature koje mogu oštetiti konstrukciju i podkonstrukciju fotonaponskih panela treba izbjegavati kretanje kroz zonu postavljenih panela;
 - povišena temperatura može izazvati paljenje aluminijuma kada gašenje vodom može usloviti termičku disocijaciju koja se manifestuje eksplozijom vodonika koji se izdvaja iz molekula vode, što uzrokuje eksploziju panela;
 - požari na fotonaponskim panelima se ne šire velikom brzinom, pa je gašenje ovih požara moguće i aparatima za početno gašenje požara, prije svega aparatima za gašenje uz prisustvo napona (CO2, suvi prah, hemijska sredstva...);
 - pri gašenju vodom voditi računa da je rastojanje od panela najmanje 4 m, kao i da pritisak u mlaznici nije niži od 5 bara;
- Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“, br. 13/07, 32/11 i 54/16). Tokom izvođenja projektovanih radova potrebno je tačno utvrditi položaj postojećih električnih instalacija. Posebnu pažnju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati požar na gradilištu (nafta, daske, grede, letve i slično). Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplotnih izvora i skladištiti ih u odgovarajućim prostorima osiguranim od požara.

Mjere koje će se preduzeti u slučaju udesa (Akcidenta)

- Nosilac projekta je obavezan da uradi Plan zaštite i spašavanja, koji između ostalog obuhvata način obuke i postupak zaposlenih radnika u akcidentnim situacijama. Sa ovim aktima, njihovim pravima i obavezama, moraju biti upoznati svi zaposleni. Plan zaštite od udesa i odgovora na udes, treba da sadrži sljedeće elemente:
 - način utvrđivanja i prepoznavanja akcidentne situacije,
 - zaduženja i odgovornost svih korisnika objekta u slučaju udesa,
 - ime, prezime i funkciju rukovodioca smjene,
 - metod i proceduru obavljanja zaposlenih i Nosioca projekta o udesu,
 - proceduru evakuacije i puteve evakuacije korisnika objekta do sigurnosnih odstojanja,
 - način i vrstu prenosa informacija o udesu između odgovornih nadležnih državnih interventnih službi (MUP-a, hitne, vatrogasne, itd)

III - Nositelj projekta, „**NOVI SOLAR**“ DOO Herceg Novi., dužan je da ovo rješenje stavi na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Realizovanost mjera zaštite životne sredine iz tačke II ovog Rješenja utvrđuje nadležni organ - Ekološka inspekcija, tokom izgradnje, funkcionisanja projekta i u slučaju akcidenta

IV - Nalaže se nosiocu projekta, „**NOVI SOLAR**“ DOO Herceg Novi, da u slučaju promjene djelatnosti ili proširenja djelatnosti, podnese zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

V - Rješenje prestaje da važi ako nosilac projekta u roku od dvije godine od prijema rješenja ne pribavi odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj projekta, „NOVI SOLAR“ DOO Herceg Novi, obratio se ovom Sekretarijatu, zahtjevom br. 02-19-322-UIP-20/25 od 24.09.2025.godine, radi odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: „IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE „ĆUKOŠ“, SNAGE 3,6 MW“, na lokaciji: katastarske parcele broj: 602, 603 i 604, sve KO Ratiševina, Opština Herceg Novi

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, priložena je i dokumentacija propisana članom 11 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18, 84/24) i Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Službeni list CG“, br.19/19) i to: opšte informacije, opis lokacije, opis projekta, karakteristike projekta, vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja, izvori podataka obuhvataju referentni popis u kojem se navode izvori podataka korišćeni za izradu dokumentacije za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.20/07 i „Službeni list CG“, br. 47/13, 53/14, 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi na Listi II – redni broj 3. Proizvodnja energije (a), za koji se postupak procjene uticaja sprovodi po odluci nadležnog organa.

U skladu sa članom 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18, 84/24), o zahtjevu su pismenim aktom broj 02-19-322-UIP-20/25 od 03.10.2025.god. obaviještene nadležne institucije i organizacije, dok je zainteresovana javnost obaviještena oglasom u dnevnom listu „Pobjeda“, objavljenim dana 09.10.2025.god., kao i putem sajta Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me. Ostavljen je zakonom propisan rok u kojem su svi zainteresovani mogli imati uvid u podnesenu dokumentaciju i dati svoje mišljenje. U datom roku nije bilo neposrednog uvida u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, kao ni putem pošte, pristiglih primjedbi.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za ekologiju i energetske efikasnost je utvrdio je da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu iz sledećih razloga:

- Lokaciju projekta „IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE „ĆUKOŠ“ SNAGE 3,6 MW“, čine katastarske parcele broj 602, 603, 604 KO Ratiševina, opština Herceg Novi. U okolini granica lokacije projekta nema objekata koji se koriste za individualno stanovanje, kao i poljoprivrednih površina koje se koriste za zasade određenih poljoprivrednih kultura. Sa jugoistočne strane se nalazi mjestno groblje koje je na udaljenosti od 440 m, do se najbliži

stambeni objekat nalazi na rastojanju od 420 m. Radi se o nenaseljenom prostoru na kom nema površinskih tokova niti uočenih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

- Planirana je instalacija fotonaponskog sistema snage 3.6 MW na raspoloživoj površini – zemljištu na kojem je planirano formiranje kaskada za postavljanje fotonaponskih modula. Moduli će biti montirani na metalnu konstrukciju koja omogućava južnu orijentaciju (azimutni ugao 180°, posmatrano od sjevera u smjeru kazaljke na satu) i nagib od 20°. Planira se upotreba jednog tipa konstrukcije koji obezbjeđuje montažu ukupno 16 modula (dva reda po 8 modula) koji će se modularno slagati po raspoloživoj površini kako bi se obezbijedila snaga elektrane od 3.6 MW. Moduli se povezuju u stringove, a dalje na invertorske uređaje koji vrše konverziju DC/AC. Uticaj elektromagnetnog dejstva tokom funkcionisanja solarne elektrane je jako mali.
- Dokumentacija za odlučivanje sadrži definisane mjere za spriječavanje, smanjenje ili otklanjanje negativnih uticaja, i iste su definisane u tački II dispozitiva Rješenja, te nije potrebna dalja razrada mjera izradom elaborata.

Ovim Rješenjem su utvrđene mjere za spriječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu i naloženo je Nosiocu projekta da Rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Realizovanost mjera zaštite životne sredine iz tačke II ovog Rješenja utvrđuje nadležni organ - Ekološka inspekcija, te je nosilac projekta obavezan da obavjesti nadležni organ- Ekološku inspekciju, prije početka izvođenja radova na izgradnji predmetnog objekta, kako bi isti, shodno členu 27 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdio da li su realizovane sve mjere iz tačke II ovog Rješenja

Takođe, Rješenjem je utvrđena obaveza nosiocu projekta da u slučaju promjene djelatnosti ili proširenja djelatnosti, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja.

Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja prestaje da važi ako nosilac projekta u roku od dvije godine od prijema rješenja ne pribavi odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za ekologiju i energetska efikasnost na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i uvida u dostavljenu dokumentaciju, shodno odredbama člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18, 84/24) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), odlučio je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Sekretarijat za ekologiju i energetska efikasnost obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, preko ovog organa, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENI RUKOVODILAC

Ivan Otović

DOSTAVLJENO:

- Nosiocu projekta;
- U javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja;
- Ekološkoj inspekciji;
- U dosije;
- Arhivi.

