

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI

Kabinet Predsjednika

Broj: 014-021-2386/15

Herceg Novi, 29.10.2019.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

- 1. Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)
- 2. Ponuđača: D.O.O. "Gramon-Tomašević"** sa sjedištem u Herceg Novom, Braće Grbića br. 50, PIB: 02339803, PDV: 90/31-01229-2; br.računa: 510-5092-90 kod Crnogorske komercijalne banke, koga zastupa direktor Bogdan Tomašević (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na adaptaciji dijela postojećeg trotoara u ulici Mića Vavića, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-2-4042-84/19 od 23.10.2019. godine i ponudom ponuđača od 28.10.2019. godine i to:

1. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI			
I PRIPREMNI RADOVI, RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Geodetsko obilježavanje trase za izgradnju betonskog trotoara, uspostavljanje poprečnih profila i nivelaciono praćenje objekta tokom izgradnje. Obračun po m1 obilježene trase.	m'	140,00
2	Demontaža postojećih znakova saobraćajne i turističke signalizacije i predaja investitoru. Obračun paušal.	pauš.	

3	Demontaža postojećih graničnika -bezbjednosnih barijera prema kolovozu (metalnih " П " profila i stubića, betonskih kugli) i predaja investitoru. Obračun paušalno.	pauš.	
4	Mašinsko pravolinijsko sječenje asfalta na kolovozu duž trotoara, debljine d =10 cm. Obračun po m1 isječenog asfalta.	m ¹	160,00
5	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, utovar na vozilo i transport na deponiju udaljenosti do 12km. Obračun po m1 porušenih ivičnjaka	m ¹	155,00
6	Rušenje betonskog zastora postojećeg trotoara sa utovarom porušenog betona na vozilo i odvoz na deponiju udaljenosti do 12 km. Predpostavljena debljina betona je do 10cm.Obračun po m ² porušene površine.	m ²	215,00
II. ZEMLJANI RADOVI			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0–32mm u sloju debljine d=10cm. Sabijanje vršiti pomoću vibro papuče. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	m ³	21,35
III. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Nivelisanje postojećih šaht poklopaca na predviđenu kotu nivelete trotoara,sa ugradnjom betonskih poklopnih ploča. Obračun po komadu.	kom	3,00
2	Nabavka materijala, transport i betoniranje podnog zastora trotoara betonom MB30 u oplati.Debljina sloja betona je d=10cm.pozicija obuhvata izradu dilatacionih spojnica na svakih 2m dužine kao i završno hrapavljenje betona valjkom.Obračun po m ² betoniranog trotoara sa svom potrebnom oplatom.	m ²	213,52
3	Nabavka materijala,transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dim.18/24cm na sloju betona MB30. Debljina sloja betona je d=10cm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju odgovarajućih prelaznih i oborenih betonskih ivičnjaka na dijelu rampiranja trotoara.U svemu prema projektu.Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak.Obračun po m ¹ ugrađenog ivičnjaka.	m ¹	155,00
4	Nabavka materijala,transport i ugradnja betonskih baštenskih ivičnjaka dim.6,5/21cm na sloju betona MB30.Debljina sloja betona je d=10cm. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak.Obračun po m ¹ ugrađenog ivičnjaka.	m ¹	46,00
IV. ARMIRAČKI RADOVI			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina

1	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i montaža armature. Obračun po kg ugrađene armature. Količine su aproksimativne, a tačne će se dobiti iz statičkih detalja i specifikacije armature.	kg	720,00
V. PODOPOLAGAČKI RADOVI			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka, transport i ugradnja asfalta na kolovozu. Pozicija podrazumjeva krpljenje nastalih šliceva između kolovoza i novopostavljenih ivičnjaka. Širina šlica je 10 -15cm. Obračun po m ¹ . a) asfalt BNS 22, debljina sloja d=5cm. b) asfalt AB 11, debljina sloja d=5cm	m' m'	160,00 160,00
VI. ZIDARSKI RADOVI			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka materijala i transport, te malterisanje postojećih betonskih potpornih i ogradnih zidića. Malterisanje se vrši u dva sloja cementnim malterom sa prethodnim nanošenjem cementnog šprica na cijeloj površini. Obračun po m ² malterisane površine.	m ²	35,00
VII. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka materijala i transport, te bojanje betonskih površina fasadnom bojom u dva sloja sa prethodnim nanošenjem podloge. Boja se u tonu po izboru projektanta. Obračun po m ²	m ²	40,00
VIII. BRAVARSKI RADOVI			
R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka transport i montaža cjevastih stubića Φ 100mm od nerđajućeg čelika ili od čeličnih pocinkovanih cijevi visine h =45cm, sa anker pločicom Φ 150mm debljine 5mm. Obračun po Komadu montiranog stubića.	kom	130,00
2	Nabavka, transport i montaža korpi za otpatke, u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po komadu montirane korpe.	kom	4,00
2. OSTALI RADOVI			
1	Nepredviđeni radovi 5%		

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **20.451,43 € sa uračunatim PDV-om**.
(slovima: dvadesethiljadačetiristotinepedesetjedaneuro i 43/100).

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršice se na žiro račun izvođača radova broj 510-5092-90 kod Crnogorske komercijalne banke na sledeći način:

- 20% avansa po potpisivanju ugovora
- 80% nakon izvršenih radova i ispostavljanja fakture.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od dvadeset radnih dana od zaključenja Ugovora i uplate avansa.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu

mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji; provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

SPOROVI

Član 12

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 13

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ

D.O.O. "Gramon-Tomašević"

direktor
Bogdan Tomašević



NARUČILAC

Opština Herceg Novi

predsjednik
Stevan Katić

