

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet Predsjednika
Broj: 01-1-031-
Herceg Novi, 05.01.2019.godine

14472
05.02. 9

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA KROVU DVORANE "PARK" U HERCEG NOVOM

zaključen između:

- 1. Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, broj računa: 525-1475-81, naziv banke: Komercijalna banka A.D. Budva, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

- 2. Ponuđača: "Roaming Montenegro" doo** sa sjedištem u Nikšiću, Trg Slobode 27, PIB: 02451336, PDV: 40/31-01112-8; br.računa: 540-1330-35 kod Erste banke, koga zastupa izvršni direktor Dalibor Milović (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši na krovu dvorane "Park" u Herceg Novom, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br.02-2-4042-96/18 od 27.12.2018.godine i to:

| | |
|-------------|---|
| I | Pripremni radovi |
| 1. | Uklanjanje šljunka sa krova. Šljunak prosijati i pripremiti za ponovno postavljanje na krovu. Nakon završetka radova, šljunak ponovo postaviti na krovu. |
| 2. | Uklanjanje okapnica sa krova i ponovno vraćanje istih nakon završetka radova. Prilikom skidanja okapnica, voditi računa da se ne oštete. Okapnice odložiti za na to predviđeno mjesto. Nakon završetka radova okapnice ponovo postaviti na parapete krova. |
| II | Izolacioni radovi |
| 2.1. | Termoizolacija |
| 2.1.1. | Na postojeću podlogu postaviti ploče od ekspaniranog polistirena EPS-a za opterećene ravne krovove. |
| 2.1.2. | Izolacioni materijal od ekspaniranog polistirena, debljine $d=10$ cm, ravnomjerne gustine po cijeloj debljini ploče. Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min.100 kPa (10 t/m ²), dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 20 kPa (2 t/m ²), koeficijent toplotne provodljivosti (λ):0,034 W/mK |
| 2.2. | Horizontalna hidroizolacija |
| 2.2.1. | Horizontalna hidroizolacija. Nabavka materijala i postavljanje hidroizolacije na ravnom krovu. Hidroizolacionu membranu na bazi termoplastičnog poliolefina – TPO tipa EverGuard ili dokazano ekvivalentno, položiti preko termoizolacije sa preklopom od 11 cm. Membranu mehanički fiksirati za podlogu fikserima Ejot FDD plus. Spajanje membrane izvesti varenjem toplim vazduhom. |
| 2.2.2. | Hidroizolaciona membrana TPO tipa EverGuard mora biti UV stabilna, otporna na mikroorganizme, bez prisustva PVC-a i plastifikatora, debljine $d= 1,5$ mm, ojačana sa poliesterskim uloškom od poliester. Otpornost na cijepanje spoja prema DIN EN 12316-2 (N/50 mm) ≥ 250 , otpornost na odvajanje spoja prema ASTM D 751 8"x8", (203 x 203 mm) Sample – 75 lbf x 130 lbf (111,8 x 193,7 kg/m), otpornost na kidanje prema ASTM D 751 Grab Method-305 lbf x 290 lbf (454 x 432 kg/m). Izduženje do pucanja prema ASTM D751-30%, otpornost na udar FTM 101C Method 2031-380 lb (172 kg), otpornost na odvajanje fabričkog spoja prema ASTM D751-135 lbf (membrane failure) (201,1 kg/m). |
| III | Vertikalna hidroizolacija |

| | |
|-----------|--|
| 3.1. | Vertikalna hidroizolacija mora biti postavljena min.15 cm od horizontalne podloge. Svi spojevi parapetnog zida i horizontalne površine krova trebaju biti spojeni ugaonim lajsnama od galvaniziranog čelika debljine D= 0,6 cm, Dimenzija 3x2 Cm, sa jednom stranom lameliranom od hidroizolacionog materijala spremnog za zavarivanje membrane. Za sve ugaone lajsne zavariti hidroizolacionu membranu, prevući je preko termoizolacije atike i obezbjediti potpuno zaptivanje krova. Hidroizolaciona membrana za detalje i horizontalnu hidroizolaciju treba biti ista sa istim karakteristikama. U cijenu pozicije uračunati izradu holkela i podizanje izolacije uz atiku, kao i obradu oko svih prodora i slivnika. |
| IV | Zaštita hidroizolacije |
| 4.1. | Na dijelu krova gdje je završni sloj šljunak, preko Everguard TPO membrane postaviti UV stabilan, netkani geotekstil 300 gr. Postavljanje izvesti sa preklopom od 10 cm. |
| V | Zaštita slivnika |
| 5.1. | Obrada slivnika. Postaviti i fiksirati TPO slivnik na mjesto odvoda atmosfere vode. TPO slivnik treba da bude kompatibilan sa EverGuard hidroizolacionom membranom sa flangom za spajanje slivnika sa membranom. |

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **25.873,78 €** sa uračunatim PDV-om.

(slovima: dvadesetpethiljadaosamstotinasedamdesettriuraisedamdesetosamcenti)

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova br: 540-1330-35 kod Erste banke na sledeći način:

- 20% avans;
ostatak po završetku radova

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od deset radnih dana od zaključenja Ugovora i uplate avansa.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/ 11 i 57/14) ništavan je.

SPOROVI

Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ

“Roaming Montenegro” doo

Izvršni direktor

Dalibor Milović



NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić
